


DETAIL VSTUPNÝCH DVERÍ  
MIERKA 1:5



LEGENDA OZNAČENÍ

- Px UPRAVENÝ TERÉN  
OSx OZNAČENIE SKLADBY OBVODOVEJ STENY

SKLADBY FRAGMENTOV

OS3 - OBVODOVÁ STENA 1.PP POD TERÉNOM V MIESTE APLIKOVANIA SANAČNEJ OMIETKY

- MAĽOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)
- SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA ALEBO EKVIVALENT) min. HR. 20 mm
- SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek ALEBO EKVIVALENT) HR. 4 mm
- PŮVODNÁ SKLADBA SUTERÉNNEJ STENY (PREDPOKLADANÁ, NEBOLA VYKONANÁ SONDA PRE PRESNÚ ŠPECIFIKÁCIU SKLADBY STENY)
- PŮVODNÁ SUTERÉNNA STENA PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKÝCH DIEROVANÝCH TVÁRNIC
- PŮVODNÝ HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM SPODNEJ STAVBY PRAVDEPODOBNE NA BÁŽE ASFALTU
- PŮVODNÁ PRIMÚROVKA PRAVDEPODOBNE Z TPP HR. 65 mm
- ZÁSYP OKOLO STAVBY

LEGENDA OZNAČENÍ DETAILS

- 1.1 PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT GRUND)
- 1.4 PENETRÁCIA PRED APLIKÁCIU ASFALTOVEJHYDROIZOLAČNEJ STIERKY (NAPR. SIKA IGASOL)
- 5.3 ŠTUKOVÁ OMIETKA (NAPR. BAUMIT VIVARENOVA) HR. 3-7 mm
- 13.3 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ 1-KOMPONENTNÁ STIERKA NA BÁŽE ASFALTU (NAPR. SIKA IGOLFLEX 101)
- 13.4 TEKUTÁ HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect)+ PENETRÁCIA POD HI STIERKU (NAPR. Baumit Grund)
- 20.1 VSTUPNÉ DVERE DO PREZLIEKARNÍ, PLASTOVÉ, FARBA RAL9010 - BIELA, RÁM AJ KRÍDLO S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM (Uw=1,4W/m.K)
- 21 TEPELNOIZOLAČNÝ OSADZOVACÍ PROFIL NADP. Purenit HR. 15 mm
- 22 DOBETÓNOVANIE Z PROSTÉHO BETÓNU VYSEKANÉHO OTVORU PRI DVERÁCH PRE SPRÁVNE OSADENIE VSTUPNÝCH DVERÍ A VYHOTOVENIE HYDROIZOLÁCIE
- 23 KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA, ,HR. 8-10mm, FARBU VYBERIE AUTOR PROJEKTU PRED REALIZÁCIU
- 24 FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni),HR. 5 mm
- 26.1 SANAČNÝ PREDNÁSTREK (NAPR. Baumit Sanova prednástrek), HR. 4 mm
- 26.2 SANAČNÁ OMIETKA (NAPR. Baumit Sanova trasová omietka WTA), min. HR. 20 mm
- 29 UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1)

SKLADBY FRAGMENTOV

P1 - KERAMICKÁ DLAŽBA 1.NP

- KERAMICKÁ, MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA HR. 10mm
- FLEXIBILNÉ, MRAZUVZDORNÉ LEPIDLO NA LEPENIE KERAMICKÝCH DLAŽDÍC (NAPR. Baumit Baumacol FlesUni ALEBO EKVIVALENT) HR. 5 mm
- HYDROIZOLAČNÁ STIERKA VHODNÁ AJ DO EXTERIÉRU (NAPR. Baumit Baumacol Pretect ALEBO EKVIVALENT)
- PENETRAČNÝ NÁTER (NAPR. Baumit Grund ALEBO EKVIVALENT)
- PŮVODNÁ BETÓNOVÁ DOSKA - POŠKODENÁ ČASŤ , KTORÚ TREBA REPROFILOVAŤ
  - o OCHRANA VÝSTUŽE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7)
  - o ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)
  - o REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTASM30)
- PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT Grund ALEBO EKVIVALENT)
- ŠTUKOVÁ OMIETKA , (NAPR. BAUMIT VivaRenova ALEBO EKVIVALENT) HR. 3-7 mm
- MAĽOVKA 2x (FARBA BIELA NAPR. Baumit KlimaColor ALEBO EKVIVALENT)